

Designação do Projeto | “Estabilização de Emergência Pós-Incêndio”

Código do Projeto | **PDR2020 – 8.1.4 – FEADER 043325**

Objetivo Principal | **Recuperação das áreas afetadas por incêndios florestais**

Região de Intervenção | **Norte**

Entidade Beneficiária | **Município de Vila Real**

Data de Aprovação | **21-02-2018**

Data de Início | **22-03-2019**

Data de Conclusão | **03-04-2022**

Custo Total Elegível | **€ 30.585,20**

Apoio Financeiro da União Europeia | **€ 25.997,42**

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | **€ 4.587,78**

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos

Objetivos:

- 1. Promover a proteção dos espaços florestais do concelho*
- 2. Realizar intervenções para a proteção das linhas de água afetadas pelos incêndios*
- 3. Promover as ações para o aumento da resiliência florestal*
- 4. Recuperar habitats e a biodiversidade, destruídos pelos incêndios*

Atividades:

*** Regularização do regime hidrológico das linhas de água, através da realização de ações ao longo das margens de algumas linhas de água, numa largura de 10 metros em ambas as margens, com a retirada de material lenhoso ardido.*

*** Instalação de faixas de proteção, através da plantação de espécies arbóreas (Betula alba, Fraxinus angustifolia e Salix sp.) nas margens das linhas de água (faixas de 10 m em cada margem)*

*** Obras de correção torrencial de pequena dimensão, com a colocação de estruturas físicas em madeira e pedra, de forma a evitar os efeitos da erosão e de deposição de material*

Resultados Esperados/Atingidos:

**** Regularização do regime hidrológico (16.829 hectares)**

**** Obras de correção torrencial (6 hectares)**

Área de intervenção:

**** União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo**